

Construction de 69 logements collectifs RT2012, répartis sur 5 bâtiments à Hyères (83).

Missions :

Bâtiments I1, I2, J et K (54 logements) :

- Chauffage par panneaux rayonnants électriques,
- Production d'ECS (Eau Chaude Sanitaire) thermodynamique individuelle sur air extrait,
- VMC Hygro B.

Bâtiment L (15 logements) :

- Chauffage et rafraîchissement par des pompes à chaleurs air/air avec unités intérieures gainables multizone,
- Production d'Eau Chaude Sanitaire thermodynamique individuelle sur air extrait,
- VMC Hygro B.

EXE Entreprise.



LE VERSANT DES ROCHES 2

Hyères (83)



BOUYGUES IMMOBILIER

Maitre d'ouvrage

Le Solana

Bâtiment C

1186, Av. du général Picot
83100 TOULON

Bureau d'études :

O'nR Ingénierie
219 Rue du Mas de Clapier
83390 PUGET-VILLE

Installateur :

SARL MARTINEZ
91, Allée du pousset
83400 HYERES

Montant des travaux :

6 900 000.00€HT

Date de réalisation des travaux :

2025

